

SÖZLEŞME

1. TARAFLAR ve TANIMLAR

A) TFF: İşbu sözleşme bir tarafta "İstinye Mahallesi Darüşşafaka Cad. No 45 Kat 2 İstinye – İstanbul" adresinde mukim Türkiye Futbol Federasyonu (Bundan böyle "TFF" olarak anılacaktır) ile diğer taraftan;

B) YÜKLENİCİ: [.....] adresinde mukim [.....] (Bundan böyle "YÜKLENİCİ" olarak ve TFF ile YÜKLENİCİ birlikte bundan sonra birlikte Taraflar olarak anılacaktır olarak anılacaktır) aralarında aşağıda belirtilen husus ve şartlarda anlaşmışlardır.

2. SÖZLEŞME KONUSU

2.1 TFF tarafından Bitlis İlinde, (Bundan böyle İŞYERİ olarak anılacaktır.) 30 m x 50 m ölçülerinde üzeri kapalı sentetik çim saha yapım işinin; işbu sözleşme eki Özel İdari Şartname, Özel Teknik Şartname ve diğer ihale dokümanlarına uygun olacak şekilde **ANAHTAR TESLİM GÖTÜRÜ BEDEL** ile kullanıma hazır hale getirilmesidir.

3. YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1 Proje kapsamında 30 m. x 50 m. ebadında kapalı sentetik çim futbol saha uygulaması için aşağıda verilen uygulamalar gerçekleştirilecektir. Söz konusu kapalı saha anahtar teslimi olarak imal edilecektir. Bu nedenle işbu teknik şartnamede yer almasa dahi kapalı sentetik çim futbol sahasının kullanıma hazır halde teslimi için gerekli her türlü malzeme, sarf malzemesi, işçilik ve tamamlayıcı unsurun temin ve montajı tüm bedelleri İSTEKLİ'ye ait olmak üzere İSTEKLİ'nin sorumluluğundadır.

- a. Altyapı, uygulaması
- b. Konstrüksiyon uygulaması
- c. Çevre Tel Örgü Koruma Ağları Uygulaması
- d. Kapatma uygulaması
- e. Sentetik Çim Uygulaması
- f. Elektrik İşleri ve Aydınlatma

3.2 ALTYAPI UYGULAMASI

3.2.1. Sahanın yapılacağı alanda aplikasyon çalışması yapıldıktan sonra zemin sıfır kotuna gelecek şekilde tesfiye edilecektir.

3.2.2. Çevre hatıl Betonu için saha etrafına 30 cm derinlikte kazı yapılır kazıdan sonra, uzun kenarlara en az 70 cm genişliğinde, 50 cm yüksekliğinde çift yüzeyli ahsap kalıp yapılır. Kalıp içerisine Q12 mm'lik 9 adet tevzi demiri kullanılarak 25 cm ara ile Q8'lik çift etriyeler bağlanır.

- 3.2.3. Saha kısa kenarlarına 50 cm genişliğinde 50 cm yüksekliğinde çift yüzeyli ahşap kalıp bağlanır. Kalıp içerisine Q12'lik 9 adet tevzi demiri kullanılarak 30 cm ara ile Q8'lik etriyeler bağlanır. Ayrıca sahanın kısa kenarlarına paralel, zemin durumu da göz önünde bulundurularak sistemi depreme karşı güçlendirmek amacıyla çevre hatılın üst kotundan 30 cm aşağıda kalacak şekilde 2 adet 30 cm genişliğinde 30 cm yüksekliğinde Q12'lik 4 adet tevzi demiri kullanılarak 30 cm ara ile Q8'lik etriyeler bağlanılarak deprem kirişleri oluşturulur.
- 3.2.4. Etriyeler bağlandıktan sonar makasların geleceği kolonlar için, hatılara projesine uygun aralıklarla uygun ölçüde gijonlu ve somunlu plakalar konulup teraziye alınarak kalıp içerisine demir donatıya sabitlenir.
- 3.2.5. Zemine gelecek suyu drene etmek ve saha dışına tahliye etmek için 6 m. aralıklarla (Q50mm) PVC borular hatıl içerisine yerleştirilir. Çevre kalıplarına C 20 Hazır beton dökülür. Perde betonun atılması sırasında İSTEKLİ tarafından hazırlanan uzun kenarlara ve kısa kenarlarda uygun ölçülerde saçlar monte dilecektir.

3.3 DEMİR BORU UYGULAMASI

- 3.3.1. Tüm ana taşıyıcı konstrüksiyonda en az 3 mm. et kalınlığında, makas arası çaprazlar ile çatı aşıklarında en az 2.5 mm et kalınlığında boru kullanılacaktır.
- 3.3.2. Tüm ana taşıyıcı system ve kirişler fabrika ortamında imal edilecek sahada sadece montaj işlemi gerçekleştirilecektir. Çatı aşıklarının montajında kaynak kullanılabilir.
- 3.3.3. Makaslar flanşlı birleşim olacaktır.
- 3.3.4. Sahanın mimari açıdan uygun kısmına menteşeli kapı yapılacaktır.
- 3.3.5. Üretimi biten malzemeler antipas yapılacak, boya işlemi sahada yapılabilecektir.
- 3.3.6. İSTEKLİ, konstrüksiyon sisteminin kesit, plan ve 3 boyutlu çizimlerini teklifinin ekinde sunacaktır.
- 3.3.7. Konstrüksiyon sisteminin yüksekliği kenarda orta alanda en az net 11 m. olacaktır.

3.4 ÇEVRE TEL ÖRGÜ VE FİLE SİSTEMİ UYGULAMASI

- 3.4.1. Projelendirilen saha 5x5 cm. göz aralıklı, içi daldırma galvaniz tel üzeri PVC kaplı çevre teli ile 4. Yüksekliğinde çevre teli ile kapatılacaktır. Galvaniz tel en az 2.5 mm. kesitli, PVC kaplı dış kesit en az 3.5 mm. olacaktır.
- 3.4.2. Saha etrafına uzun kenarda 4 sıra, kısa kenarda 5 sıra 5 mm. kalınlığında galvaniz Çelik halat gerilecek ve bağlantı aparatları ile sabitlenip gerdirilecektir.
- 3.4.3. Teklif mektubunda, kullanılacak olan tel örgünün markası, modeli ve menşei belirtilecek olup, 30 cm. x 30 cm. ebadında arka yüzünde tanıtım etiketi bulunan numune ve TSE belgesi teklif dosyasına eklenecektir.
- 3.4.4. Kale arkaları 120x120 mm. göz aralığına sahip 120 numara, saha üzeri ise 150x150 mm. göz aralıklı 66 numara, saha yanları 120x120 mm. göz aralıklı 90 numara %100 ployamid iplikten yapılmış ağ ile kaplanacaktır.

3.5 SENTETİK ÇİM UYGULAMASI

- 3.5.1. Uygulamada, FIFA 1 Yıldız kriterlerini karşılayan SBR dolgu malzemeli ürün kullanılacaktır. Laboratuvar test raporunda belirtilen ve FIFA tarafından belirlenmiş tolerans aralığına uygun miktarda dolgu malzemesi (kum ve granül) kullanılacaktır. Söz konusu test raporu İngilizce ve Türkçe olarak teklif ekinde sunulacaktır.
- 3.5.2. Sentetik çim uygulaması öncesinde altyapı işlerinin tamamlanmasını takiben altyapı konusunda uzman bir firmaya saha kotları ve altyapı kontrol ettirilecek varsa gerekli düzeltmeler yaptırılarak, altyapının FIFA Sertifikalı ürün uygulamasına uygun olduğuna dair yazılı rapor hazırlatılarak TFF'ye sunulacaktır.
- 3.5.3. TFF, Proje kapsamındaki sahalar için imalat sonrasında belirleyeceği herhangi bir sahadan, tamamlanma tarihinden 1 ay içerisinde numune alma ve FIFA' ya akredite bir laboratuvar da DSC testi yaptırmaya hakkını saklı tutar. Bu nedenle İstekli sunmuş olduğu teklifte ürünün FIFA 1 Yıldız kriterlerine esas laboratuvar test belgesini teklif ekinde sunacaktır. İSTEKLİ, üretici ise DSC testi için sahadan alınacak numunenin FIFA laboratuvarında mevcut şahit numune ile karşılaştırılmasına izin vereceğini, yetkili temsilci olması durumunda ise üreticiden şahit numune ile karşılaştırılmanın yapılabilmesi için gerekli izinleri alacağını kabul ve taahhüt eder. Gerekli izinlerin sağlanmaması ve/veya DSC test sonucunun olumsuz olması durumunda söz konusu ürün sahadan kaldırılacak, TFF tarafından bedel ödenmeyecek, söz konusu saha sözleşmede belirtilen ürün ile yeniden yapılacaktır. Böyle bir durumun ortaya çıkması halinde TFF' nin sözleşmeyi fesih teminatları irat kaydetme ve tazminat hakkı saklıdır. Herhangi bir sahanın DSC sonuç raporunun olumsuz çıkması durumunda TFF'nin daha

önceden TFF'ye teslim edilmiş sahalardaki malzemeleri İstekli'ye iade ve ödemiş olduğu bedelleri geri alma hakkı saklıdır.

- 3.5.4. İSTEKLİ, sentetik çim olarak FIFA 1 Yıldız Laboratuvar test kriterlerine uygun, minimum 50 mm. hav uzunluğuna sahip monofilament tip ürün ile granül dolgu malzemesi olarak SBR kullanacaklardır. Kumlama ve granül serme işlemi, makine ile gerçekleştirilecektir.
- 3.5.5. Teklif mektubunda, teklif edilen ürünün markası, modeli ve menşei belirtilecek olup 30 cm. x 30 cm. ebadında arka yüzünde tanıtım etiketi bulunan numune teklif dosyasına eklenecektir. Numune gönderilmeyen ya da etiketsiz numuneli teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 3.5.6. İSTEKLİ, uygulamayı gerçekleştirdiği tüm sahalarda, sahanın TFF'ye tesliminden sonraki 12 aylık süre içerisinde bir kez uygun makine ve ekipman kullanılarak bakım gerçekleştirecektir. Söz konusu bakım bedeli her bir saha için verilecek teklif tutarına dahil olacaktır. Firma saha teslimi sonrasında kullanıcı tarafından yapılması gereken günlük, haftalık ve aylık bakım programını içeren "bakım talimatı"nı kullanıcıya teslim edecek ve bu bakımlara ilişkin uzman personelce eğitim verecektir. Yıllık bakım sonrasında İstekli, kullanıcının bakım işlemlerine ve sahanın genel kondisyonuna yönelik rapor düzenlenecek ve TFF'ye sunacaktır.
- 3.5.7. İSTEKLİ, FIFA talimatları gereğince sahada bulundurulması gereken fırça ve benzeri insan gücü ile kullanılabilir ekipman listesini teklif mektubunda belirtecek olup bu ekipmanı saha tesliminde eksiksiz olarak kullanıcıya teslim edecektir. Bu ekipmanların bedelleri her bir saha için verilecek teklif tutarına dahil olacaktır.
- 3.5.8. Projede yer alan saha için 4 m. x 2 m. Ebadında, 1 çift alüminyum kale direği kullanılacaktır. Ürünün temini ve sahaya ankrajı (sabitleme işlemi) İstekli tarafından yapılacaktır. Ankraj sistemi kale direğine oyuncu tarafından çekme kuvveti uygulansa dahi direğin devrilmeyeceği şekilde yapılacaktır.

3.6 BRANDA

- 3.6.1. İSTEKLİ, konstrüksiyonu tamamlanan sahanın üzerini 1100 DNY en az 900 gr/m², TSE belgeli branda ile kaplayacaktır.
- 3.6.2. Brandada kullanılacak olan renk ve desen TFF tarafından belirlenecektir.
- 3.6.3. Kullanılacak brandanın ısı dayanım aralığı -30 C ile +70 C arasında olacaktır.
- 3.6.4. Yırtılma mukavemeti atkı boyunca en az 400 Newton/5 cm., çözgü boyunda ise en az 300 Newton/5 cm. olmalıdır.

- 3.6.5. Teklif mektubunda, kullanılacak olan brandanın markası, modeli ve menşei belirtilecek olup, 30 cm. x 30 cm. ebadında arka yüzünde tanıtım etiketi bulunan numune ve TSE belgesi teklif dosyasına eklenecektir.

3.7 AYDINLATMA UYGULAMASI

- 3.7.1. Saha ölçülerine ve yürürlükte olan mevzuata uygun aydınlatma projesi çizilecek ve buna uygun uygulama gerçekleştirilecektir.
- 3.7.2. Aydınlatma armatürleri makas aralarına uygun aralıklarla özel platform üzerine monte edilecektir. 400 W Metal Halide armatür kullanılacaktır.
- 3.7.3. Bağlantılar, yürürlükte olan yönetmeliklere uygun kesitte kablolar ve salt malzemesi kullanılarak gerçekleştirilecektir.
- 3.7.4. Projektörler, kablolama, kilitli sigorta panosu çalışır vaziyette teslim edilecektir.

3.8 GENEL YÜKÜMLÜLÜKLER

- 3.7.5. Sentetik çim ürünü ve uygulanan tüm sistem YÜKLENİCİ'nin 5 yıl süre ile garantisi altındadır. Bakımlarının kullanıcı tarafından usulüne uygun olarak yapılmış olması şartı ile garanti süresinde meydana gelebilecek hasarlar YÜKLENİCİ tarafından en geç 30 (Otuz) gün içerisinde bedelsiz tamir edilecektir. Yüklenicinin, garanti süresi içinde meydana gelebilecek hasarları bedelsiz tamir etmemesi durumunda TFF, söz konusu hasarları 3. Kişilere tamir ettirerek, tamir bedellerini Yüklenici tarafından verilen teminat tutarından tazmin edecektir. Taraflar söz konusu bedellerin teminat tutarından tazmin edebileceği hususunda tam bir mutabakata varmışlardır.
- 3.7.6. YÜKLENİCİ, sözleşmedeki edimlerinden herhangi birini eksik ve veya gereği gibi ifa etmemesi halinde, söz konusu eksik edimlerin, bedeli yüklenici tarafından karşılanmak üzere, TFF tarafından bizzat veya üçüncü kişiler eliyle ifasını peşinen ve kayıtsız şartsız olarak kabul eder. TFF'nin, YÜKLENİCİ'nin edimlerini geç ve/veya eksik ifası dolayısıyla kat'i teminatın paraya çevrilmesi, cezai şartların tahsili de dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere işbu sözleşmeden doğan tüm talep hakları saklıdır. Taraflar söz konusu bedellerin teminat tutarından tazmin edebileceği hususunda tam bir mutabakata **varmışlardır**

4. TFF'NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

TFF, sözleşme gereği yerine getirmesi gereken ödemeleri zamanında yapacaktır.

5. SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME ŞEKLİ

- 5.1. Sözleşme bedeli ekli teklifte detaylı olarak belirtildiği şekilde TL + KDV (Yazıyla+KDV)'dir. Söz konusu bedeller YÜKLENİCİ tarafından 01.09.2014 tarihine kadar geçerli olacak şekilde verilen bedel olup; YÜKLENİCİ bu tarihe kadar olan süreçte herhangi bir nedenle TFF'den fiyat farkı ya da ek bedel talep edemeyecektir. Ödemeler teklif mektubunda belirtilen para birimi üzerinden veya döviz esaslı teklif sunulması durumunda fatura tarihindeki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Döviz Alış Kuru üzerinden hesaplanacak TL olarak yapılacaktır.
- 5.2. YÜKLENİCİ'ye Proje' de belirtilen saha için, sözleşme imzasını takip eden 7 (Yedi) gün içerisinde TFF'ye teslim edeceği avans teminat mektubu karşılığında sözleşme tutarının %30'luk kısmı avans olarak ödenir. Avans teminat mektubunun sözleşme tutarının %30'una karşılık gelecek şekilde, milli bir banka tarafından düzenlenmiş, kat'ı, limit içi ve en az 6 ay süreli olacaktır. YÜKLENİCİ avans kullanmamakta serbesttir.
- 5.3. YÜKLENİCİ'nin, altyapı ve çelik konstrüksiyon işlerini işbu sözleşme ve ihale dokümantasyonuna uygun şekilde tamamladığının ilgili TFF Bölge Müdürlüğü tarafından tespiti sonrasında sözleşmede öngörülen toplam tutarın %50'si (kullanıldıysa avans tutarı düşülerek) ödenir. Sahanın teslim ve kullanıma hazır hale gelmesi ve bu durumun TFF tarafından tespiti sonrasında ise sözleşmede o saha için öngörülen toplam tutarın %30'u ödenir. Bakiye %20'lik kısım ise TFF'in sentetik çim için DSC testi yaptırması durumunda olumlu raporun temin edilmesini müteakip, test yaptırılmaması durumunda Geçici Kabul Tutanağının düzenlenmesi ve TFF tarafından onayı sonrasında ödenecektir.

6. KESİN TEMİNAT

- 6.1. YÜKLENİCİ toplam sözleşme bedelinin %30'u olan, [.....] karşılığı sözleşme konusu hizmet için verilecek, Türkiye Cumhuriyetinde yerleşik bir banka tarafından tanzim ve imza olunmuş, limit içi, süresiz, kati banka teminat mektubunu, sözleşmenin akdedildiği tarihi takip eden 7 (yedi) işgünü içerisinde teslim edecektir. Teminat mektubunun belirtilen sürede TFF'ye teslim edilmemesi durumunda TFF'nin sözleşmeyi fesih hakkı saklıdır.
- 6.2. Söz konusu teminatın her bir sahaya ilişkin %50 kısmı Geçici Kabul işleminin gerçekleştirilmesi ve TFF tarafından onaylanması ve SGK Kurumundan YÜKLENİCİ'nin ilişiksiz belgesinin TFF'ye ibrazı sonrasında, bakiye %50 kısmı ise bakım işleminin gerçekleştirilmesi şartı ile saha tesliminden 1 yıl sonra kati kabul tutanağının düzenlenmesi ve TFF tarafından onaylanması sonrasında YÜKLENİCİ'ye iade olunacaktır.

- 6.3. TFF, YÜKLENİCİ'den YÜKLENİCİ'nin işbu sözleşme kapsamında TFF'in talebi üzerine yapacağı fazla işler için YÜKLENİCİ'nin yaptığı iş oranında ilave kesin teminat isteyebilir. İlave kesin teminatta noksanlık varsa YÜKLENİCİ, TFF'in ihtarını müteakip 7 (yedi) gün içerisinde bu teminatı tamamlar, tamamlamadığı takdirde TFF bu noksanlığı gidermek için YÜKLENİCİ'nin TFF'deki bütün hak ve alacaklarından kesinti yapabilmek hakkına da sahiptir.
- 6.4. Bu madde gereğince alınan teminat, YÜKLENİCİ'nin sözleşme konusu işi, işbu sözleşme hükümlerine aykırı olarak tam ve gereği gibi yerine getirmemesi hallerinde; TFF tarafından talep edilebilecek her türlü tazminat ile TFF'den YÜKLENİCİ'nin söz konusu iş ile ilgili yükümlülüklerini ifa etmemiş olması sebebiyle veya kötü ifası sebebiyle üçüncü şahıslarca talep edilmiş ve edilecek tüm tazminatların teminatını oluşturacaktır. YÜKLENİCİ, TFF'nin bu ve benzeri durumlarda teminatı nakde çevirebileceğini baştan kabul eder.

7. İŞİN BAŞLAMA ve BİTME SÜRELERİ

- 7.1. YÜKLENİCİ, her bir sahanın malzeme temini ve uygulamasını, yer teslim tarihinden itibaren en geç 60 (Altmış) gün sonra tamamlamış olacaktır.
- 7.2. YÜKLENİCİ, kapalı saha için fabrika üretimine ve saha işlerine yer teslimi ile birlikte başlayacaktır. Fabrika imalatlarının ve imal edilen malzemenin 30 (Otuz) gün içerisinde İŞYERİ'ne nakil edilmiş olması gerekmektedir.
- 7.3. YÜKLENİCİ, sözleşme imzasından itibaren 10 (On) gün içerisinde Projelere Üniversite onayını alacak ve TFF'ye sunacaktır. Proje onayları sunulmadan yer teslimi yapılmayacaktır.
- 7.4. YÜKLENİCİ, işbu sözleşme kapsamında belirtilen sürelerin mücbir sebepler nedeniyle uzatılması taleplerinin değerlendirilmesi hususunda TFF Yönetim Kurulu'nun tam yetkili olduğunu kabul eder. TFF Yönetim Kurulu süre uzatımı için yapılacak başvuruları neden göstermeksizin reddetme hakkına sahiptir.
- 7.5. YÜKLENİCİ, mücbir sebepler hariç (deprem, sel, fırtına, +7 C altında hava sıcaklığı, uygulamaya engel olacak şekilde yağmur veya kar yağışı olması, bölge için iklim şartları gereğince çalışmaya elverişli olmayan günlerin belirlenmiş olması, vb.) sahanın onaylı projesini 7.3'de belirtilen sürede, malzeme imalat ve nakliyesini 7.2'de belirtilen sürede ve işin tamamını ise Madde 7.1'de belirtilen süre içerisinde bitiremezse, madde 13'de belirtilen cezai şartı ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
- 7.6. TFF sahayı, en geç 01.12.2013 tarihine kadar yapacağı bildirimle YÜKLENİCİ'ye teslim edecektir. YÜKLENİCİ'nin kendisine yapılan bildirim tarihinden itibaren 7 (Yedi) gün içerisinde işyerini teslim almaması durumunda; YÜKLENİCİ madde 13'de belirtilen cezai şartı ödemeyi kabul ve

taahhüt eder.

8. YER TESLİMİ

Uygulamanın yapılacağı sahaların TFF tarafından belirlenmesini müteakip YÜKLENİCİ TFF Bölge Müdürlüğü ile birlikte yer teslim tutanağı düzenleyecektir.

9. İŞİN KONTROLÜ

İşin kontrolü, Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Müdürlüğü görevlileri veya TFF tarafından görevlendirilen bölge denetçisi tarafından yapılır. Yerinde kontrol yapmaya, ödemeye ilişkin rapor hazırlamaya Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Müdürü veya TFF tarafından görevlendirilen Bölge Denetçisi yetkili iken işi teslim almaya Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Müdürü yetkilidir.

10. KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLER

10.1. Sözleşmenin düzenlenmesinden doğan Damga Vergisi ile sözleşmenin uygulanmasından doğan Katma Değer Vergisi de dahil olmak üzere her türlü vergi, resim, harç, ruhsat, tasdik, noter giderleri ve özetle ne suretle ve ne nedenle olursa olsun veya ne ad altında bulunursa bulunsun Devlet, Belediye, Özel İdare ve herhangi bir merci ve makam tarafından tarh, tahakkuk ve tahsil olunsun, mali yükümlülükler bütün kapsamı ile YÜKLENİCİ'ye ait olup, tutarlar YÜKLENİCİ tarafından ilgili yerlere ödenecektir.

10.2. YÜKLENİCİ, işbu sözleşme hükümlerince tamamlaması gereken işe ait SGK ve ilgili diğer resmi kuruluşların gerek gördüğü tüm mali, idari ve hukuki sorumlulukları yerine getirmek zorundadır. Yüklenici kati kabule kadar SGK'dan ilişiksiz belgesi getirmekle yükümlüdür. Bu belge getirilmedikçe kesin teminat mektubu iade edilmeyecektir.

10.3. Ayrıca YÜKLENİCİ, işbu 10. madde kapsamında ortaya çıkabilecek her türlü talep karşısında TFF'nin olası zararını tamamen tazmin edecektir.

11. SÖZLEŞMENİN FESHİ

YÜKLENİCİ'nin sözleşmeye, sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan TFF Sentetik Çim Özel Teknik ve Özel İdari Şartnamesi aykırı olabilecek işlemlerinin varlığının tespiti durumunda TFF bu ihlali öğrendiği anda sözleşmeyi tek taraflı olarak herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında olmaksızın feshedebilir. TFF'nin, feshine rağmen ayrıca fesih anına kadar yapmış olduğu ödemeleri geri talep hakkı ile kesin teminatı paraya çevirme, cezai şart tahsil etme ve diğer kanuni tazminat hakları saklıdır.

12. İŞ GÜVENLİĞİ

12.1. İşbu sözleşmenin imzası ile birlikte YÜKLENİCİ, işin başından sonuna

kadar sözleşme konusu işle ilgili taşıma, yükleme, boşaltma, istif, inşa, imal, montaj, vb. tüm işlerin yapılması sırasında meydana gelebilecek kaza, iş kazası, hasar, kayıp ve zararlar ile bunların sebep olacağı her çeşit bedeni, maddi ve manevi zarar ve tazminatlar ile sözleşmede belirtilen işleri yaparken kendi işçilerinin, kullandığı diğer alt yüklenicilerin işçilerinin ve üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan, mali, hukuki ve cezai tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu kayıtsız şartsız kabul ve taahhüt ederler.

12.2. YÜKLENİCİ, yetersiz koruyucu önlemler ya da inşaat projesi işinin uygun şekilde yürütülmemesi sonucu ortaya çıkabilecek her türlü bedeni yaralanma, mülk hasarı veya diğer her türlü zarar dolayısıyla, TFF'ye ve üçüncü şahıslara karşı sorumlu olacaktır. YÜKLENİCİ'nin bu sorumluluğu aynı zamanda, hatalı inşaat işi sonucu ortaya çıkabilecek olan hasarları da kapsar.

12.3. YÜKLENİCİ, sahada 18 yaşından küçük ve/veya sigortasız işçi çalıştırmayacağını kabul ve taahhüt eder. Böyle bir durumun TFF veya yetkili makamlarca tespiti sonrası, yürürlükte olan kanun, yönetmelik, genelge çerçevesinde ve çalışma yasalarının gerektirdiği tüm ceza süreçlerinin işletilmesi için gerekli girişimler yapılacak ve ortaya çıkacak tüm hukuki, cezai, idari, maddi ve manevi kayıplar YÜKLENİCİ tarafından karşılanacaktır.

12.4. İş güvenliğini sağlamak ve iş kazalarını önlemek konusunda tüm sorumluluk YÜKLENİCİ'ye aittir. YÜKLENİCİ, "Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü" hükümlerini harfiyen yerine getirmekle yükümlüdür. YÜKLENİCİ, personeline gerekli tüm iş güvenlik ekipmanlarını kullandırtmakla ve bunun takibini yapmakla sorumludur. Kullanılacak iskelelerin, vinçlerin, çalışma mekânlarının emniyetli olduğu durumlarda çalışma yapılacaktır. Yapım esnasında YÜKLENİCİ personelinin, sahada çalışan diğer elemanların ve üçüncü şahısların uğrayacağı kazalardan, bu kazaların sebep olacağı maddi manevi her türlü zarardan münhasıran YÜKLENİCİ sorumlu olacaktır. Bu nedenle TFF herhangi bir bedel ödemek zorunda kalırsa, TFF'nin ödemek zorunda olduğu bedelin tamamı YÜKLENİCİ'ye rücu edecektir. TFF işbu zarar bedelini sözleşme kapsamında alınacak olan kesin teminat mektubundan tazmin etmekte serbesttir. Kesin teminat mektubunun söz konusu zararı karşılayamaması durumunda YÜKLENİCİ, hiçbir ihtar veya ihbara gerek kalmaksızın söz konusu zarar tutarını nakden ve defaten TFF'ye ödeyeceğini peşinen kabul beyan ve taahhüt eder. Teminat tutarından eksilme yaşanması durumunda YÜKLENİCİ söz konusu eksilen kısmı tamamlamak hususunda mesuldür.

12.5. YÜKLENİCİ, İş ve Sosyal Sigortalar Kanunları ile bu kanunlara bağlı olarak çıkartılan ilgili tüm yönetmelikleri, tebliğleri, yaptığı işle ilgili diğer tüm mevzuatı bilerek işe başlamış, mevzuatta üzerine düşen tüm sorumlulukları bildiğini işbu idari şartnameyi imzalamakla kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. YÜKLENİCİ, doğan mükellefiyetlerini eksiksiz yerine getirmek suretiyle işçilerin yürürlükte olan kanun, yönetmelik, genelge çerçevesinde sağlıklı ve tehlikeli şartlar altında konaklama ve çalışmalarına meydan vermeyecek, çevrenin

korunmasına dair mevzuata tam olarak uyacaktır.

12.6. Yapılacak işin niteliği açısından; özellikle Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği (23.12.2003/25325 tarih ve sayılı Resmi Gazete), İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği (09.12.2003/25311 tarih ve sayılı Resmi Gazete), Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik (11.02.2004/25370 tarih ve sayılı Resmi Gazete) ve İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği (11.02.2004/25370 tarih ve sayılı Resmi Gazete) öncelikli olmak ve bu yönetmeliklerle sınırlı olmamak üzere, ilgili mevzuatta yer alan tüm hususları yaptığı işte uygulamakla yükümlüdür. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü, Gürültü Kontrol Yönetmeliği ve diğer mevzuatın TFF'ye yüklediği bütün sorumlulukları zamanında ve tam olarak yerine getirecektir. YÜKLENİCİ, işyerinde, inşaat işlerindeki esaslar çerçevesinde, sağlık ve güvenlik gibi, işçilerin çalışma şartları ile ilgili hususları belirten afiş ve ilanları, işyeri ve eklentilerinde işçiler tarafından kolayca görülebilecek yerlerde, şantiye faaliyetlerinin fiilen başladığı ve işçilerin işbaşı yapmasından önceki bir tarihten itibaren ilan tahtalarına asmak suretiyle duyurur.

12.7. YÜKLENİCİ, kendisini ayrıca ikaza gerek kalmaksızın gerekli tüm emniyet tedbirlerini almaya mecburdur. Bilcümle iskele, geçit, vinç, iksa, halat, kanca, ekskavatör, loder, kompresör, kompaktör, kırıcı, delici, traktör, kamyon, vs. YÜKLENİCİ tarafından kontrol edilerek sağlam olduğuna kanaat getirildikten sonra işçiler işe devam edeceklerdir. Bu itibarla taahhüdün yerine getirilmesinde gerek ihmal, dikkatsizlik ve tedbirsizlikten ve gerekse ehliyetsiz işçileri kullanmaktan veya herhangi bir sebepten meydana gelecek kazadan kusuru olmasa bile tamamen ve münhasıran YÜKLENİCİ sorumludur.

13. CEZAI ŞART

YÜKLENİCİ, iş bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerinden herhangi birini zamanında, hiç veya gereği gibi yerine getirmediği takdirde; işbu sözleşmenin 7.2, 7.3 maddesinde belirtilen alt iş kalemlerini belirtilen sürelerde bitirememesi durumunda TFF'ye, gecikilen her gün için 1.000 TL (Bin Türk Lirası), işbu sözleşmenin 7.1 maddesinde belirtilen sürede işi gereği gibi kabule hazır şekilde bitirememesi durumunda TFF'ye, gecikilen her gün için 2.000 TL (İkibin Türk Lirası), ifaya eklenen nitelikte cezai şart ödemekle yükümlüdür.

14. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşmenin ihlali, ifası, feshi ve benzeri tüm hususlarla ilgili olarak ortaya çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

15. DİĞER HÜKÜMLER

- 15.1. İşbu Sözleşmeyi tadil eden tüm anlaşmalar yazılı olmadıkça Tarafları bağlamaz.
- 15.2. YÜKLENİCİ, mevcut anlaşma kapsamındaki hak ve alacaklarını, TFF'nin yazılı onayını almadıkça üçüncü bir şahsa devredemez.
- 15.3. TFF'nin sözleşme'de yer alan haklardan bir ya da birkaçını kullanmaması bu hakların kullanılmasından feragat edildiği şeklinde yorumlanamayacağı gibi, YÜKLENİCİ'ye bu yönde herhangi bir hak vermeyecektir
- 15.4. İşbu sözleşmede yer alan hususların yerine getirilmesi, gerekli ihbar ve tebligatların yapılabilmesi için Taraflar sözleşmenin 1. maddesinde yer alan adreslerini yasal tebligat adresi olarak belirlemişlerdir. Taraflar adres değişikliklerini noter aracılığıyla diğer tarafa bildirmedikleri takdirde işbu sözleşmede yer alan adreslere yapılacak ihbar ve tebligatların geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederler. Taraflar arasında yapılacak her türlü bildirim yazılı olarak faksla (teyidi yine yazılı olarak yapılmak koşulu ve teyit tarihi tebellüğ tarihi olmak üzere), taahhütlü mektup veya noter aracılığıyla yapılır.

16. SÖZLEŞMENİN MADDELERİ ve YÜRÜRLÜK

İşbu sözleşme 16 (on altı) madde ve aşağıda belirtilen bu sözleşmenin ayrılmaz parçaları olan "Yüklenici Teklifi" (Ek 1), "Özel Teknik Şartname" (Ek 2) , "Özel İdari Şartname" (Ek 3)' den ibaret olup, T.F.F. Yönetim Kurulu'nun [.....] tarih ve [.....] sayılı toplantısında alınan karar gereğince, [.....] tarihinde bir nüsha olarak düzenlenmiş ve Taraflarca imzalanmıştır. YÜKLENİCİ, sözleşmenin aslına uygun olduğu tasdik edilmiş bir suretini imzayı takiben TFF'ye verecektir.

Ekler:

- Ek 1:** Yüklenici Teklifi
- Ek 2:** Özel Teknik Şartname
- Ek 3:** Özel İdari Şartname

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU

YÜKLENİCİ