TFF RİVA HASAN DOĞAN TESİSLERİ İÇERİSİNDE VAR MERKEZ BİNASI YAPIM İŞİ

TARİH: …./…../2018

İŞİN ADI	FİYAT TEKLİFİ				
SIRA NO	**İMALATIN CİNSİ**	**BİRİM**	**MİKTAR**	**BİRİM TUTAR (TL)**	**TUTAR(TL)**
1	İş makinası ile yumuşak sert dolgu kazı yapılması ve ocak taşı ile dolgu yapılması	maktuen			
2	Donatlı su basmanı betonu dökülmesi uygulama 30 cm yüksekliğinde etriye kiriş bağlanarak artı şeklinde hatıl atılarak Q 7 çesanla 15x15 göz aralıklı C30 sınıfı betonla su basmanı betonu yapılması	m²	336		
3	Alt yapı atık su hattı ve logar işleri wc lerden 100'lük pimaştan 140 çapına büyütülerek yaklaşık 50 mt uzaklıktaki mevcut logara bağlantı yapılacaktır	maktuen			
4	15x5 cm ebatlarında emprenyeli ahşap taşıyıcı konsiksiyon duvar karkası yapılması	m³	30		
5	60x100 3mm çatı makas	mt	500		
6	60x60 3mm çatı makas çaprazları	mt	380		
7	40x60 3mm çatı mertek	mt	2000		
8	40x20 2mm alçıpan tavan profili	mt	2000		
9	Osb duvar kaplama 11 mm	m²	300		
10	5x10 ahşap çatı makası	m³	1		
11	Çatı osb kaplama [çift kat] yapılan çatı makaslarının üzerine 11 mm osb çakılarak üzerine 5x5 60 cm aralıklarla emprenyali ahşap karkas çakılacaktır karkas araları taş	m²	900		
12	Dış duvar eps dolgulu 14 cm kalınlığında yapılan ahşap konsiksiyon duvar boşlukları 15 cm eps doldu	m²	350		
13	Çatı osb arası 5x5 ahşap emprenyeli kadran ızgara	m³	4		
14	Çatı osb arası taş yönü dolgu	m²	450		
15	İç bölme ve dış duvarlar içerden alçıpan kaplama yapılması	m²	450		
16	Alçıpan tavan kaplama	m²	350		
17	Alçı macun boya işleri	m²	1000		
18	Islak zeminlerin seramik zemin yapılması	m²	50		
19	Islak zemin duvar seramik yapılması	m²	200		
20	Mebran mutfak dolapları	mt	10		

21	Granit mutfak tezgahı	mt	3		
22	Wc banyo dolabı	adet	4		
23	Mutfak ve wc bataryaları [penta marka] 2 yıl garantili	adet	6		
24	Klozet takımı	adet	4		
25	Ahşap mobilya kapı	adet	6		
26	Dış giriş kapısı alüminyum çiftli	adet	1		
27	Pvc ahşap desenli doğrama yapılması	mt	300		
28	4+12+4 mm konfor ısı cam yapılması	m²	80		
29	Wc ve mutfak temiz su ve pis su sıhhi tesisat yapılması	maktuen			
30	Bina içi elektrik panosu yapılması	adet	1		
31	3x2.5 piriz hatları silikonlu kablo	mt	5000		
32	Aydınlatma hatları silikonlu kablo 3x1.5	mt	3000		
33	Elektrik ve data prizleri	adet	150		
34	İkili ve üçlü anahtarpriz çerçeve	adet	60		
35	Elektrik işçilik	maktuen			
36	Aydınlatma ışık gücü ayarlanabilir (DIMMER)ledli spot	adet	200		
37	Zemin şap atılması	m²	350		
38	Çivi vida vs sarf malzeme	maktuen			
39	Kenet çatı kaplama yapılması	m²	400		
40	Dış cephe yalı baskı yapılması 22 mm kalınlığında 18 cm eninde maksimum 300 cm boy emprenyeli lareks yalı baskı yapılması	m²	350		
41	Dış cephe yalı baskılarının jonson marka ceviz rengi vernikle iki kat cilalanması	maktuen			
42	Nakliyeler	maktuen			
43	Elektrik tava	maktuen			
NOT: FİYATLARIMIZA KDV DAHİL DEĞİLDİR.				**TOPLAM**	